

---

### Ablak gyártási ára a következőket tartalmazza:

---

- Tok- és nyílószerkezet faanyagát.
- Üveget, zárszerkezetet, gumitömítést.
- Fém vízvetőt, gumitömítéssel, végzáróval.
- Fém szárnyvédőt, végzáróval
- Kilincset.
- Minden műhelymunkálatot, ami egy felületkezelés nélküli ablak legyártásához szükséges.

---

### Ajánlatban szereplő rövidítések:

---

- Ony: Egyszárnyú, Oldalt Nyíló
- Bny: Egyszárnyú, Bukó Nyíló
- Kny: Kétszárnyú, Középen Nyíló
- KnyBny: Kétszárnyú, Középen Nyíló Bukó Nyíló (kilincses szárny bukó-nyíló, másik szárny csak nyíló)
- Fix: Nyílászárny nélküli
- Bukó: Egyszárnyú, a felső része résnyire buktatható

---

### Árajánlat nem tartalmazza:

---

- Felületkezelést, szállítást, beépítést, amennyiben az nincs külön tételként feltüntetve.
- Belső- külső ablakpárkányt, takaróléceket, amennyiben az nincs külön tételként feltüntetve.
- Szúnyoghálót, redőnyt vagy egyéb árnyékolástechnikai kiegészítőket.
- Kőműves és festő utómunkálatok elvégzését.
- Ha kéri a kibontott ablakok elszállítását, abba nem tartozik bele a többi bontásból származó sirt és törmelék elszállítása. Cégünk felár ellenében minden bontásból keletkezett hulladékot el tud szállítani. Amennyiben igényt tart rá, azt kérjük beépítés előtt jelezze felénk.
- Bontás során esetleges csempe- és járólap sérülés helyreállítását. (Mindig a legnagyobb figyelemmel bontjuk ki a régi nyílászárókat. Arra törekszünk, hogy a megmaradó fal- és járófelületek ne sérüljenek, de előfordulhat, hogy a régi tok melletti lapok sajnos elrepednek, eltörnek)
- Külső- belső nyílászárókba építhető, vagy rászerezhető egyéb kiegészítőket. Mint például: szellőzőrács, hevederzár, másodzár, ajtó kitekintő (kukucskáló), STB....

---

### Felületkezelés:

---

Szórt technológiával, 3 rétegben visszük fel a felületre a Milesi márkájú időjárásálló kültéri vastaglazúrt. Pácolás előtt 150-es finomságú excenteres csiszológéppel, és kézzel csiszoljuk meg a felületet. A pác száradása után magas nyomáson fújjuk a köztes réteget a felületre. 24 óra elteltével nagyon finom csiszolószivaccsal csiszoljuk át a teljes felületet, majd a fedő réteget szintén szórópisztollyal visszük fel. Ezzel az eljárással nagyon szép, egyenletes felületkezelést kapunk. A faanyagon észrevételezhető árnyalatnyi színeltérések természetesek, ebből adódóan nem számítanak garanciális hibának. A gyári felületkezelt nyílászáróink további ápolásához, karbantartásához tájékoztatást adunk a minőség hosszantartó megőrzése érdekében.

---

## Külső nyílászáróinkról általában:

---

Három tokvastagságban gyártjuk a termékeinket.

- 68 mm vastag, 2 rétegű üvegezéssel ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), dupla soros gumitömítéssel
- 78 mm vastag, 3 rétegű üvegezéssel ( $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), három soros gumitömítéssel
- 92 mm vastag, 3 rétegű üvegezéssel ( $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), három soros gumitömítéssel

Ablakaink megfelelnek az Európai Unió szabványoknak. Minden esetben rétegragasztott, hosszoldott borovifenyőből dolgozunk (kivéve, ha külön kérés van toldásmentes borovifenyőre, vagy egyéb fafajú anyagok használatára). A vasalat alap esetben ROTO NT egykezes működtetésű, több ponton záródó, hibásműködtetégátlóval ellátott. A gumitömítések a 68 mm-es profilban a szárnyban, míg a 78, illetve 92mm-es profilban a szárny mellett a tokban is helyet kapott. Minden típust gumitömítéses fém vízvetővel látunk el. Ablakaink és erkélyajtóink a magyar szabványnak megfelelően 30 cm-es léptékkel változnak. Egyedi igény esetén – a műszaki lehetőségeket figyelembe véve – bármilyen méretben elkészítjük. Bejárati ajtóknál dupla betétet alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy egy betét 3 rétegből áll. Külső- és belső oldal 18 mm-es borovi fenyő tábla, közötté 10-25 mm vastag hungarocell szigetelés (profilvastagságtól függően).

---

## Beépítéssel kapcsolatos információk:

---

Amikor szállítható állapotban van a megrendelt nyílászáró, felvesszük Önökkel a kapcsolatot, és időpontot egyeztetünk (amennyiben ez előtte nem történt meg) a beépítés időpontjáról. Amennyiben a környéken nehézkes a parkolás, ideális gondoskodni minél közelebbi megfelelő parkolóhelyről egy kistehergépjárműnek, ugyanis a nyílászárók kézi szállítással kerülnek a munkaterületre az autótól. Minden esetben zajjal és porral jár a nyílászárók cseréje! Azokban a helységekből, ahol megvalósul a nyílászáró csere, mindenképpen érdemes a portól védendő tárgyakat letakarni esetleg eltávolítani. A nyílászáró előtti részeket pedig ki kell üríteni, hogy szakembereink könnyen és biztonsággal hozzáférjenek a nyílászárókhöz. A beépítési idő a beépítendő szerkezetek számától és az azokhoz rendelt kiegészítők mennyiségétől függ. Egy darab ablak vagy ajtó esetében a rendelt kiegészítőktől függően (Pl.: takaróléc, redőny, aereco) a beépítési idő körülbelül 1-2 óra. Komplettszaládi házak esetén törekszünk 1 nap alatt véghez vinni a beépítést vagy cserét, akkor is, ha az már az esti órákba tolódik ki. Azonban a körülményektől függően 1-2 napos beépítési idő is előfordulhat. Minden esetben zajjal és porral jár a nyílászárók cseréje! Lakóközösségekben célszerű előre szólni a szomszédoknak, vagy kitűzni a hirdető táblára a beépítés időpontját. Munkánk során arra törekszünk, hogy minél tisztább munkát végezzünk és a munkafolyamatok Önnek a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozzák az ablakcsere során.

---

## Megrendelés, anyagi elszámolás menete:

---

Amennyiben elfogadta árajánlatunkat, kérjük vegye fel Velünk a kapcsolatot telefonon, vagy e-mail-en keresztül. Megbeszéljük a felmérés időpontját (amennyiben szükséges), amikor a beépítés helyszíne megtekinthető és hozzáférhető. Pontos méretvételt követően átbeszéljük az egyéb kéréseket, sor kerül a szín-, üveg minta kiválasztására. A megrendelőlap aláírásával, és a végösszeg 50%-nak előlegfizetésével lép életbe a megrendelés. Amennyiben cégünk nem kap anyagelőleget a megbeszélte időpontig (átutalás esetén), úgy nem köteles elkezdni a gyártási folyamatot, és a szerződés automatikusan érvényét veszíti. Amennyiben szeretné megtekinteni az általunk gyártott termékeket, úgy Vecsésen, telephelyünkön lévő mintateremben megteheti.

Anyagi elszámolás:

- 50 % anyagelőleg a megrendeléskor
- 40 % kész termék telephelyen való megtekintésekor, helyszínre szállítás előtt
- 10 % Beépítést követően, a kész munka átvételekor

---

## Gyártási idő:

---

A gyártási idő függ a megrendelt tételek mennyiségétől, kivitelezési nehézségeitől, éppen aktuális megrendelések mennyiségétől is. Általában natúr ablak gyártása 4-6 hét, felületkezelt nyílászárók 6-8 hét, kétszínű felületkezeléssel rendelt termékek 8-10 hét, spaletta vagy zsalugáttal együtt rendelt nyílászárók akár 10-12 hét is lehet. Kérjük minden esetben érdeklődjön értékesítő kollégánknál . Vannak olyan helyzetek amikor takaróléceket, egyéb kiegészítőket csak a nyílászáró beépítése után lehet felmérni, hogy minden a legpontosabban kerüljön legyártásra, olyankor a beépítést követően 1,5-2 héten belül fejezzük be az utómunkálatokat.

---

## Garancia:

---

Minden termékünkre garanciát vállalunk, amely a beépítés napján lép életbe. Belső- és külső nyílászárókra 3 év, redőnyökre, szúnyoghálókra 1 év gyártói garanciát biztosítunk.